

# Przedmiar robót

Modernizacja boisk szkolnych i zagospodarowanie terenu przy SP nr 5 w Gliwicach w zakresie monitoringu CCTV

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>A</b>	<b>45312000-7</b>	<b>System CCTV</b>				<b>0</b>
1	KNR AL 01 0501-0200	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna PX 9000EP	szt.	5,00		
2	KNR AL 01 0112-05	Montaż zasilacza APS-1012	szt.	1,00		
3	KNNR 5 0110- 04	Listwa montażowe PCV przykręcone do cegły	mb	250,00		
4	KNNR 5 0212- 01	Przewody koncentryczne z zasilaniem układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych -dotyczących kamer i przewodów istniejących w systemie	mb	100,00		
5	KNNR 5 0212- 01	Przewody koncentryczne z zasilaniem układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	mb	400,00		
6	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia	5,00		
7	KNR AL.- 01 0505-01	Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU -obiektyw ze zmienną ogniskową	szt.	5,00		
					<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>